



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
Προϋπολογισμός: **190.000,00** ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: **Εσοδα**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εγγραφο Δήμου/Φορέα:

Εργο:

Κωδ. Προϋπ/σμού:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

25.6262.0001 - 25.6662.0002

Περιγραφή:

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος πρόκειται να επιλέξει ανάδοχο για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων των αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου με χρονική διάρκεια **1 έτους** από την υπογραφή της σύμβασης. Η επιλογή του εργολάβου θα γίνει μετά από Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **190.000,00€** (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 23%). Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά σε ακέραια ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας όσον αφορά τα βοηθητικά υλικά και τις εργασίες καθώς και στις τιμές του τιμοκαταλόγου των αντλητικών συγκροτημάτων και του τιμοκαταλόγου των ανταλλακτικών αυτών σε έντυπο που θα χορηγήσει η Υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες επί ποινή αποκλεισμού με το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα υποβάλλουν για τα προσφερόμενα αντλητικά συγκροτήματα και τιμοκατάλογο αυτών και τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών αυτών. Στον προϋπολογισμό του έτους 2011 έχουν προβλεφτεί οι αντίστοιχες πιστώσεις: στον Κ.Α. **25.6262.0001** με τίτλο **"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ"** πίστωση **95.000,00€** και στον Κ.Α. **25.6662.0002** με τίτλο **"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ"** πίστωση **95.000,00€**.

Οι υφιστάμενες αρδευτικές γεωτρήσεις του Δήμου έχουν:

α) βάθος άντλησης από 20 έως 360 μέτρα

β) διατομή σωλήνων στηλών γεωτρήσεων από 2" έως 5 " και

γ) αντλητικά συγκροτήματα με τύπους αντλιών: BF 4"-χχχ, BF 6" –χχχ, R610-χχ, S410-χχ, GRUNDFOS : (SP30- χχ, SP46- χχ, SP60- χχ), NB83-χχ, NB84-χχ, NB85- χχ, NE65-χχ, PN81-χχ, PN82-χχ, 7CR77/ χχ και τύπους κινητήρων:

FRANKLIN: (4" FR 3HP, 4" FR -7,5HP, 8" FR-45KW 60HP), OVEL: (4" 1,5 HP, 6" 40HP, 6" 50 HP, 8" 80HP, 8" 100HP), PLEUGER: (M6-20HP, M6-25HP, M6-30HP, M6-35 HP, M6-40 HP, M6-45HP, M6-40HP, M6-50HP, M8-55 HP, M8-60HP, M8-68HP, M8-75HP, M8-93HP, M8-100HP)

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Λ. Χερσονήσου 16/06/2011
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λ. Χερσονήσου 16/06/2011
Οι Συντάξαντες

-- Χωρίς χρέωση --

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός